				EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		SOMA	MÉDIA
Perfuração do Poço Artesiano – COSUEL:				ECO SUL		EDEF		RB			
	QNTD	**UNID.**	**Descrição**	**Unitario R$**	**Total R$**	**Unitario R$**	**Total R$**	**Unitario R$**	**Total R$**		
1	8	MT	Perfuração em 10"	R$ 130,00	R$ 1.040,00	R$ 100,00	R$ 800,00	R$ 170,00	R$ 1.360,00	R$ 3.200,00	R$ 1.066,66
2	172	MT	Perfuração em 8"	R$ 105,00	R$ 18.060,00	R$ 90,00	R$ 15.480,00	R$ 100,00	R$ 17.200,00	R$ 50.740,00	R$ 16.913,33
3	8	MT	Revestimento geomecânico 8"	R$ 148,80	R$ 1.190,40	-	-	R$ 250,00	R$ 2.000,00	R$ 3.190,40	R$ 1.063,46
4	30	MT	Filtro geomecânico DN 115	R$ 98,00	R$ 2.940,00	R$ 65,00	R$ 1.950,00	R$ 85,00	R$ 2.550,00	R$ 7.440,00	R$ 2.480,00
5	150	MT	Tubo geomecânico DN 115	R$ 72,00	R$ 10.800,00	R$ 52,00	R$ 7.800,00	R$ 50,00	R$ 7.500,00	R$ 26.100,00	R$ 8.700,00
6	1	UN	Cap de fundo	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 220,00	R$ 73,00
7	1	UN	Laje de proteção	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 630,00	R$ 210,00
8	1	UN	Tampa de proteção	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 450,00	R$ 140,00
9	4000	KG	Pré filtro	R$ 0,75	R$ 3.375,00	R$ 1,10	R$ 4.400,00	R$ 0,90	R$ 3.600,00	R$ 11.375,00	R$ 3.791,66
10	1	MT	Cimentação total do espaço anelar	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 1.430,00	R$ 476,66
11	1	UN	Deslocamento dos equipamentos e prepa	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 4.180,00	R$ 1.393,33
					R$ 40.420,40		**R$ 31.975,00**		**R$ 36.560,00**	**R$ 108.955,40**	**R$ 36.308,10**
Serviços de regularização do poço artesiano:											
	QNTD		**Descrição**	**Unitario R$**	**Total R$**	**Unitario R$**	**Total R$**	**Unitario R$**	**Total R$**		
12	1	UN	Anuência Prévia	R$ 1,285,00	R$ 1.285,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 3.785,00	R$ 1.261,66
13	1	UN	Teste de vazão	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00	R$ 5.600,00	R$ 1.866,66
14	1	UN	Conjunto análise de água	R$ 865,00	R$ 865,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 2.665,00	R$ 888,33
15	1	UN	Outorga de uso da agua	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 4.680,00	R$ 1.560,00
					R$ 5.810,00		**R$ 4.580,00**		**R$ 6.340,00**	**R$ 16.730,00**	**R$ 5.576,65**
Materiais e serviços para a instalação do poço:											
	QNTD		**Descrição**	**Unitario R$**	**Total R$**	**Unitario R$**	**Total R$**	**Unitario R$**	**Total R$**		
16	1	UN	Motobomba submersa 6 cv	R$ 4.919,25	R$ 4.919,25	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00	R$ 4.540,00	R$ 4.540,00	R$ 13.939,25	R$ 4.646,41
17	1	UN	Quadro de comando	R$ 1.086,40	R$ 1.086,40	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 3.426,40	R$ 1.142,13
18	120	MT	Tubo galvanizado 1½"	R$ 35,80	R$ 4.296,00	R$ 28,85	R$ 3.462,00	R$ 32,00	R$ 3.840,00	R$ 11.598,00	R$ 3.926,00
19	20	UN	Luva galvanizada 1½"	R$ 11,48	R$ 229,60	R$ 13,60	R$ 272,00	R$ 13,00	R$ 260,00	R$ 761,60	R$ 253,86
20	130	MT	Cabo 3 x 6,0 mm	R$ 9,85	R$ 1.280,50	R$ 8,00	R$ 1.040,00	R$ 11,40	R$ 1.482,00	R$ 3.802,50	R$ 1.267,50
21	1	UN	Tubo saída completo para poço	R$ 865,00	R$ 865,00	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 1.537,00	R$ 512,33
22	1	CJ	Tubo saída cabo	R$ 148,00	R$ 148,00	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 224,00	R$ 74,66
23	1	UN	Conjunto hidrômetro com tubo de nível	R$ 1.585,00	R$ 1.585,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 4.335,00	R$ 1.355,00
24	1	UN	Serviço instalação	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 3.030,00	R$ 1.010,00
					R$ 15.589,75		**R$ 12.932,00**		**R$ 14.132,00**	**R$ 42.653,75**	**R$ 14.187,89**
				TOTAL R$ 61.820,15		**TOTAL R$ 49.487,00**		**TOTAL: R$ 57.032,00**		**R$ 168.339,15**	**R$ 56.113,05**