

PLANTA
Escala 1/500

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

R-1
PARADA OBRIGATÓRIA
DIMENSÕES: Lado=250mm
Quant.=2un

CORES:
Fundo: Vermelho
Orla interna: Branco
Orla externa: Vermelho
Letras: Branco
Verso: Preto Fosco

R-19
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA
DIMENSÕES: ø=500mm
Quant.=2un

CORES:
Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letras: Preto
Algarismo: Preto
Verso: Preto Fosco

SUPORTE DAS PLACAS

POSTE DE MADEIRA
DIMENSÕES: 8x8cm
Comprimento=3,50m
Quant.=4un

CORES:
Fundo: Branco
Faixa 30cm: Vermelho
Espaçamento=30cm

OBSERVAÇÕES:
-Os postes das placas devem ser chumbados no solo em concreto a uma profundidade de no mínimo 40cm.
-O afastamento lateral da placa, medido entre a borda lateral da mesma e a pista, deve ser no mínimo, 30cm para trechos retos da via e 40cm nos trechos em curva.
-A borda inferior da placa de trânsito deve ficar a uma altura livre de 2,00 a 2,50m em relação ao solo.

ACESSIBILIDADE–NBR 9050

QUANTIDADE=4x



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Candelária–RS

Prefeitura Municipal de Candelária
Secretaria de Governo e Planejamento
Depart. de Engenharia e Arquitetura
Av. Pereira Rego, nº1.665 Candelária–RS CEP:96930–000 Fone/fax:(51)3743–8100

Obra: SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE Local: RUA SÃO JOSÉ – CANDELÁRIA–RS	Extensão: 429,50 m
Prefeitura: PAULO ROBERTO BUTZGE – Prefeito Municipal	Escala: 1/500
Resp.Técnico: ROBERTO WAECHTER – Engº Civil CREA 70059	Desenho: Sinalizacao Rua Sao Jose.dwg
Discriminação: PLANTA, DETALHES PLACAS, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	Projeto nº: 004/2014 Data: 28/02/2014 Prancha nº: 02

Formato 950x550mm