

QUADRO COMPARATIVO TOMADA DE PREÇOS 12/14

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MÁQUINAS E FER. DIEHL LTDA	RIOGRANDENSE	MARION
01	UN	01	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO E A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO BOM RETIRO. (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL). NA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DEVERÁ ESTAR INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS, PREPARO DO TERRENO, PLATAFORMA DE ACESSO, PERFURAÇÃO DE 6", REABERTURA DE 6" X 10", REVESTIMENTO GEOMECÂNICO DN 115, FILTRO GEOMECÂNICO, CIMENTAÇÃO TOTAL DO ESPAÇO ANELAR, LAJE DE PROTEÇÃO DE CONCRETO, TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO, CAP DE FUNDO, PRÉ FILTRO. FICANDO A EMPRESA VENCEDORA RESPONSÁVEL POR PERFURAR O POÇO ATÉ 100 METROS DE PROFUNDIDADE OU EM PROFUNDIDADE MENOR COM VAZÃO SUFICIENTE DE 22 M³/DIA.</p> <p>NA INSTALAÇÃO DO POÇO ESTARÁ INCLUSO OS SEGUINTE ITENS: TESTE DE VAZÃO 24H, ANÁLISE DA ÁGUA, BOMBA SUBMERSA 1.0 HP 20 E 220V MONOFÁSICA, CABO TRIFÁSICO 3X4,0MM, CANO DE SAÍDA PARA CABO, CANO DE SAÍDA PARA POÇO 1.1/2", SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA. QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA E CLORADORA, LUVAS DE LIGAÇÃO GALVANIZADAS DE 1.1/2, CURVA GALVANIZADA DE 1.1/2, TAMPA DE FERRO DE 6" X 1.1/2</p>	35.194,84	42.521,00	

MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO			
02	M	2530	TUBO SOLDÁVEL PBA, PVC 50MM CLASSE 15	7,98	12,70	9,88
03	UN	01	RESERVATÓRIO VERTICAL DE FIBRA COM CAPACIDADE PARA 10M³	2.380,00	2,999,00	2.584,00
04	UN	02	REGISTRO SOLDÁVEL DN 5º	32,50	41,00	26,00
05	UN	02	FLANGE DN 60	24,00	66,00	21,80
06	UN	02	FLANGE DN 32	13,50	25,00	11,50
07	UN	04	JOELHO DN 50	12,20	12,00	14,75
08	UN	02	JOELHO DN 32	2,40	10,00	1,50
09	UN	01	TORRE METÁLICA DE 6M DE ALTURA COM TAMPÃO DE METAL PARA ASSENTAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA VERTICAL DE 10M³.	9,980,00	13.800,00	6,885,00